

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากถนน คสล. เดิม ไปทางนา นายยัง ชินซ่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....เทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๙๓,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....]

.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑.....กรกฎาคม.....๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๓๙๐,๔๖๔.๓๖.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายภานุวัตร ภูวนารถ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายการโยธา.....

๗.๒ ...ว่าที่ร.ต.อภิชาติ สุราช กรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....

๗.๓ ...นางสาวปฐมมา พุทธคยะนาค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....

๗.๔ .....

๗.๕ .....



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางนายอึ้ง ชิมซ่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคา/หน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานดิน - งานถมป่าและขุดตอขนาดกลาง - งานดินถมคันทาง - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	700.00 - 35.00	3.73 - 551.70	2,611.00 - 19,309.50	1.3624 - 1.3624	5.08 - 751.64	3557.23 - 26307.26
2	งานผิวทางบอร์ตเมนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	700.00	358.06	250,642.00	1.3624	487.82	341474.66
3	งานรอยต่อถนน - รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) - รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) - รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม. ม. ม.	12.00 120.00 -	78.02 52.38 -	936.20 6,286.17 -	1.3624 1.3624 -	106.29 71.37 -	1275.48 8564.28 -
4	งานไหล่ทางวัสดุถมรวม - งานไหล่ทางวัสดุถมรวมกว้าง 0.00 - 0.50 ม.	ลบ.ม.	14.00	229.24	3,209.36	1.3624	312.32	4372.43
5	งานป้ายโครงการ - งานป้ายถาวรโครงการ	ป้าย	1.00	3,606.15	3,606.15	1.3624	4,913.02	4913.02
<b>ราคารวมเป็นตัวอักษร</b>				<b>สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทสามสิบหกสตางค์</b>				
1	ผลรวมค่างานต้นท่อน	=			286,600.38			
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างทาง	=			1.3624			
3	ค่าก่อสร้าง	=			557.81 บาท/ตร.ม.			
* ใช้นาม 32.00-32.99 บาท				- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
				- เงินประกันผลงาน 0 %				
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				

.../คณะกรรมการ

ว่าที่ร.ต.

(อ.วิชัย สุราษฎร์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายภานุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

(อภิชาติ สุราษฎร์)

ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



กรรมการ

(นางสาวปฐมา พงศ์คุณะนถ)


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ


ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 \* 2.40 ม.

1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	850.00	850.00	255.00	255.00	1,105.00	
	1.2 งานเหล็กกลม 1 1/2 นิ้ว มม.	1.00	ท่อน	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 * 1 "	9.60	ม.	33.00	316.80	9.90	95.04	411.84	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	2,000.00	80.00	306.00	12.24	92.24	
	1.5 งานดินซุต	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานอิฐรตติกเกอร์ซอความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00	
	<b>รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ</b>							<b>3,606.15</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 465 /2566 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.  ตรวจสอบ  
อภิชาติ สุราช)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวปฐมา พุทธิคุณนาม)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ