

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลื่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  
ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากสี่แยก รพ.สต.หัวขัว - ลำห้วยนางซ้อง ปริมาณงาน วางท่อ  
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลื่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก พร้อมคั้น  
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่า  
ขอนยาง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....เทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๓๙,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....วางท่อระบายน้ำ.....  
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๘.....สิงหาคม.....๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๔๓๔,๖๘๔.๕๖.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ...นายภานุวัตร ภูวนารถ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายการโยธา.....
- ๗.๒ ...ว่าที่ร.ต.อภิชาติ สุราช กรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....
- ๗.๓ ...นางสาวปฐมมา พุทธคยะนาล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....
- ๗.๔ .....
- ๗.๕ .....

แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากสี่แยก รพ.สต.หัวขัว - ลำห้วยนางซ้อง ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพัก พร้อมค้ำคานวาลจากราคากลาง 1 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจากราคากลางเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 167 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคา/หน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานดิน - งานรื้อคอนกรีตพื้นทางเดิม - งานดินขุดถมกลับ - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	176.00 140.00 8.00	70.00 112.00 551.70	12,320.00 15,680.00 4,413.60	1.3624 1.3624 1.3624	95.37 152.59 751.64	16,784.77 21,362.43 6,013.09
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ค้ำคานวาลจากราคากลางเสริมเหล็ก	ตร.ม.	167.00	355.75	59,410.25	1.3624	484.67	80,940.52
3	งานรอยต่อถนน - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) - รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม. ม. ม.	3.00 30.00	80.02 53.63	240.05 1,608.98	1.3624 1.3624 1.3624	109.01 73.07	327.04 2,192.08
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักชั้น 3 Ø 0.40 เมตร - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลักชั้น 3 Ø 0.40 เมตร - บ่อพักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	ท่อน บ่อ	182.00 13.00	810.32 5,294.80	147,477.39 68,832.40	1.3624 1.3624	1,103.97 7,213.64	200,923.19 93,777.26
5	งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค - งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
6	งานป้ายโครงการ - งานป้ายโครงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมงานก่อสร้างทาง				314,982.67			429,132.39
			1.00	4,075.29	4,075.29	1.3624	5,552.17	5,552.17
					4,075.29			5,552.17
								434,684.56
	ราคารวมเป็นตัวอักษร						ขอใช้	434,684.56


บาท/ตร.ต.


/1.ผลรวมค่า...


(อภิชาติ สุราษฎร์)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง				319,057.96	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง				1.3624		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง				2,469.80	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม						
3	ค่าก่อสร้าง					บาท/ชุด	
รวม 32.00 - 32.99 บาท							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 405 /2566 ลงวันที่

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.  ตรวจสอบ  
(อภิชาติ สุราช)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาถ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


งานป้ายประชาสัมพันธ์และถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 \* 2.40 ม.

งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
1.3 งานเหล็กกล่อง 1 * 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	2,000.00	80.00	306.00	12.24	92.24	
1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
1.8 งานอักษรติดกล่องข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00	-	-	800.00	
รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,275.29	
2 งานป้ายประชาสัมพันธ์								
2.1 งานแผ่นโพลีพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
รวมงาน 1 และ 2							4,075.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ AC15 /2566 ลงวันที่


ลงชื่อ

 ประธานคณะกรรมการ

(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

 ตรวจสอบ

(อภิชาติ สุราษฎร์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ