

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไปทางเส้นคลองสุปน้ำ บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 10
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างทาง	434,374.66	
2			
3			
4			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	434,374.66	
		434,000.00	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ว่าที่ร้อยตรี
 (ดำรัส เหล่าสะพาน)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ ปัทมา พุทธคุณะนาถ
 (นางสาวปัทมา พุทธคุณะนาถ)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ [ลายเซ็น]
 (นายไพรัตน์ ทักษ์ศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไปทางเส้นคลองสุบน้ำ บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 10
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่าก่อสร้าง	316,443.33	1.3624	431,122.39	Factor F งานทาง
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและ ป้ายโครงการ	3,252.27		3,252.27	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 %
3					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			434,374.66	
				434,374.66	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบหกสตางค์)

เฉลี่ยราคากมรวม ประมาณ

489 บาท/ตร.ม

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไปทางเส้นคลองสูบน้ำ บ้านไคร่หนู หมู่ที่ 10

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางเส้นคลองสูบน้ำจากสามแยกบ้านนางพรธิดา ทอดคึกกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 819.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านไคร่หนู หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.คำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าลงต้นไม้	-	ม ²	2.68	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	819.00	ม ²	7.07	5,790.33	5,790.33	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ดิน)	-	ม ²	59.82	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ลูกรัง)	-	ม ³	389.55	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	17.55	ม ³	304.33	5,340.99	5,340.99	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					11,131.32	
2	งานผิวจราจร						
	- งานรื้อถอนพื้นถนน (เดิม)	70.00	ม ³	70.00	4,900.00	4,900.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	40.95	ม ³	449.89	18,422.99	18,422.99	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	122.85	ม ³	2,087.85	256,492.37	256,492.37	-ค่างานต้นทุน
	- ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	553.28	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					279,815.36	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	819	ม ²	18.22	14,922.18	14,922.18	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	23.40	ม.	64.76	1,515.38	1,515.38	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	2.93	ม.	69.65	203.72	203.72	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	27.39	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	35.10	ม ²	252.29	8,855.37	8,855.37	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					25,496.65	
						รวมราคาค่าก่อสร้าง	
						316,443.33	

ว่าที่ร้อยตรี

(คำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาค)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไปทางเส้นคลองสุปน้ำ บ้านไคร่หนูน หมู่ที่ 10
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางเส้นคลองสุปน้ำจากสามแยกบ้าน
 นางพรธิดา ทอดดี กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 819.00 ตารางเมตร
 และลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านไคร่หนูน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 ประมาณการ ว่าที่ร.ต.คำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ						
	แผ่นไม้อัด หนา 4 มม.	1.00	แผ่น	210.65	210.65	210.65	
	แผ่นป้ายไวนิล จ้างทำพร้อมข้อตามขนาดกำหนด	1.00	แผ่น	432.00	432.00	432.00	-ค่างานต้นทุน
	ไม้ยูคา Ø 2"x 3 m.	8.00	ท่อน	25.00	200.00	200.00	
	ตะปู 3"	0.20	กก.	30.37	6.07	6.07	
	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40	1.00	แผ่น	480.00	480.00	480.00	
	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 mm.	1.60	ท่อน	129.91	207.85	207.85	
	ท่อเหล็กดำ 2"	1.00	ท่อน	400.00	400.00	400.00	
	คอนกรีต	0.01	ลบ.ม.	2,087.85	25.05	25.05	-ค่างานต้นทุน
	สีน้ำมัน (สีเขียว) ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	490.65	490.65	490.65	
	ค่าจ้างเหมาเขียนตัวอักษรหรือสติ๊กเกอร์ตัวอักษร	1.00	ป้าย	300.00	300.00	300.00	- ค่าแรง
	ค่าแรงทำป้ายพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	500.00	500.00	500.00	- ค่าแรง
	รวมงานป้าย					3,252.27	

ว่าที่ร้อยตรี

(คำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ 

(นางสาวปรมา พุทธชยะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ 

(นายไพรัตน์ ทัศนศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง