

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท.....
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ เริ่มจากหอพักทิพย์รัตน์ - ถนน มมส.ดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๙ ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๒๑ บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร..
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๑,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔/๑ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ ปร.๔/๒ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๔ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุชณะถ กรรมการ *ปฐมา พุทธคุชณะถ*
- ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรงส เหล่าสะพาน กรรมการ
- ๗.๔

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จากหอพักทิพย์รินทร์-ถนนมมส. ดอนยม

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 จากถนนหอพักทิพย์รินทร์ - ถนน มมส.ดอนยม

แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 179 ท่อน และก่อสร้างบ่อบัก จำนวน 21 บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตรารางเมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 5 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตรม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)


หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4และปร.5 (ตามรายละเอียดที่แนบ) จำนวน 3 แผ่น
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างทาง	431,000.00	
2			
3			
4			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	431,000.00	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

431,000.00

ว่าที่ร.ต. 
(ดำรงส เหล่าสะพาน)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสาวปฐมมา พุทธิคุณะนาถ)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)
ประธานกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 จากหอพักทิพย์รินทร์-ถนนมมส. ดอนยม

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 จากหอพักทิพย์รินทร์- ถนน มมส.ดอนยม

แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 179 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 21 บ่อ พร้อมฝาปิด

พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตรม.

พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 5 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตรม

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)


หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ท.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	317,079.73	1.3624	431,989.42	Factor F งานทาง
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3					- ภาษี 7 %
4					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			434,989.42	
	คิดราคาประเมินเพียง (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			434,000.00	

ว่าที่ ร.ต. 
(ดำรงดี เหล่าสะพาน)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสาวบุรมา พุทธคุณะนาถ)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายไพรัตน์ ทิศน์ศรี)
ประธานกรรมการ

ประมาณการค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 จากหอพักทิพย์รินทร์ - ถนนมมส. ดอนยม

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 จากหอพักทิพย์รินทร์ - ถนน มมส.ดอนยม

แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 179 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 21 บ่อ พร้อมฝาปิด

พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตรม.

พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 5 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตรม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินการ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม


ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วันที่ประมาณการ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		
1	งานคันทางเดิม						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานคันทาง/ผิวทาง						
	... งานขุด/ดินถมกลับ	36.00	ลบ.ม.	-	19.61	705.96	
	... งานทรายหยาบรองพื้น	13.50	ลบ.ม.	352.42	74.25	5,760.05	
	... งานคสล. หนา 0.15 ม.(240 ksc.)	36.00	ลบ.ม.	1,979.44	306.00	82,275.84	cute
	... งานชั้นพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(240 ksc.)	4.50	ลบ.ม.	1,979.44	306.00	10,284.48	cute
	... ตะแกรงสำเร็จรูป	270.00	ตร.ม.	18.22	5.00	6,269.40	
3	งานรื้อพื้น คสล.วางบนดิน/รางระบายน้ำ /บ่อพัก						
	... งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หนา 10-15 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	
	... งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หนา 15-20 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	
	... งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.	-	ม.	-	-	-	
	... งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	-	ม.	-	-	-	
	... งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	-	บ่อ	-	-	-	
	... งานรื้อถอนท่อน้ำประปาพร้อมติดตั้งใหม่	-	ม.	-	-	-	
	รวมเงิน					105,295.73	

ค่าที่ ร.ต. 
(ดำรง เหล่าสะพาน)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาถ)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายไพรัตน์ ทิศน์ศรี)

ประธานกรรมการ

ประมาณการค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ(คสล.) ภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 จากหอพักทิพย์รินทร์ - ถนนมมส. ดอนยม

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 จากหอพักทิพย์รินทร์ - ถนน มมส.ดอนยม

แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 179 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 21 บ่อ พร้อมฝาปิด

พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตรม.

พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 5 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตรม

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินการ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


วันที่ประมาณการ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		
4	งานทางระบายน้ำ						
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia 0.30 ม.	-	ม.	-	-	-	
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia 0.40 ม.	179.00	ม.	817.00	-	146,243.00	รวมค่าแรง
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia 0.60 ม.	-	ม.	-	-	-	
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia 0.80 ม.	-	ม.	-	-	-	
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	
5	งานบ่อพักน้ำทิ้ง						
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 0.30 ม.	-	บ่อ	-	-	-	
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 0.40 ม.	21.00	บ่อ	1,951.00	1,170.00	65,541.00	
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 0.60 ม.	-	บ่อ	-	-	-	
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 0.80 ม.	-	บ่อ	-	-	-	
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 1.00 ม.	-	บ่อ	-	-	-	
	รวมเงิน					211,784.00	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		317,079.73	

ว่าที่ ร.ต. 

(ดำรง เหล่าสะพาน)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางสาวปฐมมา พุทธคุชนะนาถ)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นายไพรัตน์ ทัดสนศรี)

ประธานกรรมการ