

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เส้นจากบ้านกุดร่อง หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนางระเบียบ เหล่าพิเดช เชื่อมถนนบ้านไคร่นุ่น-ไปบ้านป่ายางห่าง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท.....

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เส้นบ้านกุดร่อง หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนางระเบียบ เหล่าพิเดช เชื่อมถนนบ้านไคร่นุ่น-ไปบ้านป่ายางห่าง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ กรรมการ.....

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรัส เหล่าสะพาน กรรมการ.....

๗.๔
.....



แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านกุตรอง หมู่ที่๕ เริ่มจากบ้านนางระเบียบ เหล่าพิเดช
เชื่อมถนนบ้านไคร่รุ่น-ไปบ้านป่าย่างห่าง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ บ้านกุตรอง หมู่ที่๕ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน แผ่น

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ ๑๘.๖๙ บาท

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	๖๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๖๒,๐๐๐.๐๐	
		๖๒,๐๐๐.๐๐	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันที่ ร.ต. _____

(ดำรง เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ปฐมา พุทธคุณะนาถ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทศน์ศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านกุตรอง หมู่ที่๕ เริ่มจากบ้านนางระเบียบ เหล่าพิเดช
เชื่อมถนนบ้านไคร่รุ่น-ไปบ้านป่ายางท่าง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ บ้านกุตรอง หมู่ที่๕ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง




ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่าวัสดุ ต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรง	๔๕,๗๓๑.๔๙	๑.๓๖๒๔	๖๒,๓๐๔.๕๘	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๖๒,๓๐๔.๕๘	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๖๒,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร : ททหมื่นสองพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วาที ร.ต.   

(ดำรงส เหล่าสะพาน) (นางสาวปฐมมา พุทธคุณะนาถ) (นายไพรัตน์ ทักษ์ศรี)

นายช่างโยธา วิศวกรโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง

**ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม**

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านกุตรอง หมู่ที่๕ เริ่มจากบ้านนางระเบียบ เหล่าพิเดช เชื่อมถนนบ้านไคร่นุ่น-บ้านป่ายางท่า
สถานที่ บ้านกุตรอง หมู่ที่๕ เริ่มจากบ้านนางระเบียบ เหล่าพิเดช เชื่อมถนนบ้านไคร่นุ่น-บ้านป่ายางท่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร

วันที่ประมาณการ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน			
๑	งานเตรียมการ - งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	คิเชล ๑๘.๖๙ 8/t รวมทุบรีด	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๗.๐๐	๓๒๙.๙๑	๒,๓๐๙.๓๗	๗๔.๒๕	๕๑๙.๗๕	๒,๘๒๙.๑๒			
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๘๐ KSC.	๑๕.๐๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๗๙.๔๔	๒๘,๖๙๑.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	๓๔,๒๘๑.๐๐		
๔	งานเหล็กเสริม - เหล็กตะแกรง ๔.๐ มม. @ ๐.๒๐ ม. - เหล็กขนาด RB ๑๕ มม. SR ๒๕ - เหล็กขนาด RB ๑๙ มม. SR ๒๕ - เหล็กขนาด DB ๑๖ มม. SD๓๐	๗๓.๖๑ ๑.๐๐ - ๒.๐๐	ตร.ม. เส้น เส้น เส้น	๑๘.๒๒ ๓๐๔.๘๘ ๔๘๙.๓๐ ๓๐๔.๕๕	๑,๘๔๑.๑๓ ๓๐๔.๘๘ - ๖๐๙.๑๐	๕.๐๐ ๔๗.๑๗ ๗๕.๗๐ ๕๓.๖๖	๓๖๘.๐๔ ๔๗.๑๗ - ๑๐๗.๓๒	๑,๗๐๙.๑๗ ๓๕๒.๐๕ - ๓๕๖.๔๒		
๕	งานไม้แบบ + ค้ำยัน + ตะปู(แบบข้าง)	๑๒	ตร.ม.	๑๖๔.๒๗	๑๙๗.๑๒	๑๓๓.๐๐	๑๕๙.๖๐	๓๕๖.๗๒		
๖	โพมขนาด ๑๐ มม.	๒	แผ่น	๑๘.๐๐	-	๕.๐๐	-	-		
๗	คู่อิงให้ลู่ทาง	๔.๐๐	ลบ.ม.	๒๗๑.๘๙	๑,๐๘๗.๕๖	๓๐.๘๖	๑๒๓.๔๔	๑,๒๑๑.๐๐	ตามสภาพนางจริง	
๘	แอสฟัลต์ผสมทราย	๗.๐๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑๔.๔๗	๑๐๑.๐๐	๒๗๖.๐๐		
								รวม	๔๕,๗๓๑.๔๙	

หมายเหตุ กรณีงานคู่อิงให้ลู่ทางที่ไม่สามารถลงงานตามแบบได้ สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพนางจริงได้
ทั้งนี้ปริมาณต้องไม่น้อยกว่าสัญญาจ้าง และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

