

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านวังห้ว หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านดอนยม หมู่ที่ ๗.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท.....
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านวังห้ว หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านดอนยม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙๑ ท่อน ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ พร.๔/๑ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๒ แบบ พร.๔/๒ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๓ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๔ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี..... ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ..... กรรมการ..... *ปฐมา พุทธคุณะนาถ*
- ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรงส เหล่าสะพาน..... กรรมการ..... *ว่าที่ร้อยตรีดำรงส เหล่าสะพาน*
- ๗.๔

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่ บ้านวังหว่า หมู่ที่ 6
 เริ่มจาก ถนน คสล. เดิม ไปทาง บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านวังหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างทาง	510,390.20	
2			
3			
4			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	510,390.20	
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	510,000.00	

ดำรัส เหล่าสะพาน


(ดำรัส เหล่าสะพาน)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ ปฐมา พุทธคุณาน

(นางสาวปฐมา พุทธคุณาน)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ ไพรัตน์ ทักศรี

(นายไพรัตน์ ทักศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่ บ้านวังหว่า หมู่ที่ 6

เริ่มจาก ถนน คสล. เดิม ไปทาง บ้านคอนยม หมู่ที่ 7 อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

สถานที่ดำเนินงาน บ้านวังหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรงส เหล่าสะพาน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่าก่อสร้าง	372,253.26	1.3624	507,157.84	Factor F งานทาง
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,232.36		3,232.36	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3					- ภาษี 7 %
4					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			510,390.20	
				510,390.20	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)

เฉลี่ยราคาถนนรวม ประมาณ

1,402 บาท/ตร.ม

ลงชื่อ

(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่ บ้านวังหว่า หมู่ที่ 6

เริ่มจาก ถนน คสล. เดิม ไปทาง บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 91.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร จำนวน 91 ท่อน **ช่วงที่ 2.** ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านวังหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน **เมื่อวันที่** 12 มิถุนายน 2563

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม ²	3.41	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	364.00	ม ²	10.13	3,687.32	3,687.32	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ดิน)	127.40	ม ²	70.35	8,962.59	8,962.59	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ลูกรัง)	-	ม ³	406.48	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	-	ม ³	317.56	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					12,649.91	
2	งานผิวจราจร						
	- งานรื้อถอนพื้น คสล. (เดิม)	-	ม ³	40.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	24.20	ม ³	452.85	10,958.97	10,958.97	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	72.60	ม ³	1,995.26	144,855.87	144,855.87	-ค่างานต้นทุน
	- ท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร	91.00	ท่อน	2,015.72	183,430.26	183,430.26	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					339,245.10	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	484	ม ²	18.22	8,818.48	8,818.48	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	18.20	ม.	41.53	755.84	755.84	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	2.28	ม.	43.71	99.44	99.44	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	91	ม.	41.53	3,779.23	3,779.23	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	27.30	ม ²	252.94	6,905.26	6,905.26	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					20,358.25	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		372,253.26	

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณา)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่ บ้านวังหว่า หมู่ที่ 6

เริ่มจาก ถนน คสล. เดิม ไปทาง บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 91.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร จำนวน 91 ท่อน ช่วงที่ 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านวังหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำริส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ						
	แผ่นไม้อัด หนา 4 มม.	1.00	แผ่น	210.65	210.65	210.65	
	แผ่นป้ายไวนิล จ้างทำพร้อมข้อตามขนาดกำหนด	1.00	แผ่น	432.00	432.00	432.00	-คำนวณต้นทุน
	ไม้ยูคา Ø 2"x 3 m.	8.00	ท่อน	25.00	200.00	200.00	
	ตะปู 3"	0.20	กก.	30.37	6.07	6.07	
	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40	1.00	แผ่น	480.00	480.00	480.00	
	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 mm.	1.60	ท่อน	129.91	207.85	207.85	
	ท่อเหล็กดำ 2"	1.00	ท่อน	400.00	400.00	400.00	
	คอนกรีต	0.01	ลบ.ม.	428.75	5.14	5.14	-คำนวณต้นทุน
	สีน้ำมัน (สีเขียว) ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	490.65	490.65	490.65	
	ค่าจ้างเขียนตัวอักษรหรือสติ๊กเกอร์ตัวอักษร	1.00	ป้าย	300.00	300.00	300.00	-ค่าแรง
	ค่าแรงทำป้ายพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	500.00	500.00	500.00	-ค่าแรง
	รวมงานป้าย					3,232.36	

ลงชื่อ

(ดำริส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัดศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

