

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ เส้นหอ
 วัชรินทร์ ถึง ถนน คสล.เดิม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.....

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท.....

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑
 เส้นหอวัชรินทร์ ถึง ถนน คสล.เดิม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ.ปร.๔..... จำนวน ๓ แผ่น.....

๖.๒ แบบ.ปร.๕..... จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๓แบบ.ปร.๖..... จำนวน ๑ แผ่น.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี..... ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณานถ..... กรรมการ..... *ปฐมา พุทธคุณานถ*

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรัส เหล่าสะพาน..... กรรมการ.....

๗.๔

๗.๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑ เส้นหอพักวัชรินทร์ - ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)
สถานที่ดำเนินงาน บ้านท่าขอนยางหมู่ที่๑ ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๓ แผ่น

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างทาง	๙๕๑,๗๕๓.๗๙	
๒			
๓			
๔			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๙๕๑,๗๕๓.๗๙	
	ราคากลางงานก่อสร้าง	๙๕๑,๐๐๐.๐๐	


สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


ว่าที่ ร.ต. 
(ดำรงส เหล่าสะพาน)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ 
(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ 
(นายปกครอง ไชยธานี)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ 
(นายไพรัตน์ ทิศน์ศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นายมานพ นนสีลาด)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลงชื่อ 
(นายมานพ นนสีลาด)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑ เส้นหอพักวัชรินทร์ - ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านท่าขอนยางหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๖๔๗,๒๑๔.๒๒	๑.๓๖๐๗	๘๘๘,๖๙๙.๓๘	Factor F งานทาง
๒	ค่าป้ายโครงการ	๓,๐๕๔.๔๑		๓,๐๕๔.๔๑	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %
๓					- ภาษี ๗ %
๔					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			๘๕๑,๗๕๓.๗๙	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบกบาทสามสตางค์)
 เฉลี่ยราคากิโลเมตรรวม ประมาณ ๖๐๐ บาท/ตร.ม

ว่าที่ ร.ต.
 (ดำรง เหล่าสะพาน)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ
 (นายปกครอง ไชยธานี)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ
 (นายมานพ นนสีลาด)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลงชื่อ
 (นางสาวปฐมมา พุทธคุณะนาถ)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ
 (นายไพรัตน์ ทิศน์ศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
 (นายมานพ นนสีลาด)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง

ประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ ๑ เส้นท่อพักวีชรินทร์ - ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑ เส้นท่อพักวีชรินทร์ - ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ขนาด Ø๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขนอนยาง)
สถานที่ดำเนินงาน บ้านท่าขนอนยางหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขนอนยาง ตำบลท่าขนอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน+ค่าแรง		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานคันทาง						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม ^๒	๓.๕๔	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	๑,๕๘๐.๐๐	ม ^๒	๑๐.๕๓	๑๖,๖๓๗.๔๐	๑๖,๖๓๗.๔๐	
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ดิน)	-	ม ^๓	๙๕.๔๗	-	-	
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ลูกรัง)	-	ม ^๓	๓๙๑.๐๘	-	-	
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	๕๙.๒๕	ม ^๓	๓๐๕.๑๖	๑๘,๐๘๐.๗๓	๑๘,๐๘๐.๗๓	
	รวมงานคันทาง					๓๕,๗๑๘.๑๓	
๒	งานผิวจราจร						
	- งานรื้อถอนพื้น คสล. (เดิม)	-	ม ^๓	๗๐.๐๐	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	๗๙.๐๐	ม ^๓	๔๕๔.๓๗	๓๕,๘๙๕.๒๓	๓๕,๘๙๕.๒๓	
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๓๗.๐๐	ม ^๓	๒,๒๖๖.๐๐	๕๓๗,๐๔๒.๐๐	๕๓๗,๐๔๒.๐๐	
	- ท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร	๒๒.๐๐	ท่อน	๖๐๙.๐๑	๑๓,๓๙๘.๑๕	๑๓,๓๙๘.๑๕	
	รวมงานผิวจราจร					๕๘๖,๓๓๕.๓๘	
๓	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	๑,๕๘๐.๐๐	ม ^๒	๑๘.๒๒	๒๘,๗๕๗.๖๐	๒๘,๗๕๗.๖๐	
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	๒๓๔.๐๐	ม.	๙๓.๙๗	๒๑,๙๘๘.๙๘	๒๑,๙๘๘.๙๘	
	- EXPANSION JOINT/เมตร	๔๘.๐๐	ม.	๙๘.๘๖	๔,๗๔๕.๒๘	๔,๗๔๕.๒๘	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	๒๖.๒๓	-	-	
	- ไม่แบบ	๘๕.๐๐	ม ^๒	๒๔๒.๘๑	๒๐,๖๓๘.๘๕	๒๐,๖๓๘.๘๕	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					๗๖,๑๖๐.๗๑	
	รวม					๖๙๗,๒๑๔.๒๒	

ประมาณการค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ ๑ เส้นท่อที่ศรีรินทร์ - ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑ เส้นท่อที่ศรีรินทร์ - ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)
สถานที่ดำเนินงาน บ้านท่าขอนยางหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นท่อน+ค่าแรง		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๔	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ						
	แผ่นไม้อัด หนา ๔ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๒๑๐.๖๕	๒๑๐.๖๕		
	แผ่นป้ายไวโนล ใช้งานพร้อมข้อมตามขนาดกำหนด	๑.๐๐	แผ่น	๔๓๒.๐๐	๔๓๒.๐๐		-ค่างานต้นท่อน
	ไม้ยูคา ๑๒"x ๓ ก.	๘.๐๐	ท่อน	๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐		
	ตะปู ๓"	๐.๒๐	กก.	๓๐.๓๗	๖.๐๗		
	แผ่นเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐	๑.๐๐	แผ่น	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐		
	เหล็กกล่อง ๑"x๑" หนา ๑.๒ มม.	๑.๖๐	ท่อน	๑๒๙.๙๑	๒๐๗.๘๕		
	ท่อเหล็กดำ ๒"	๑.๐๐	ท่อน	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐		
	คอนกรีต	๐.๐๑	ลบ.ม.	๒,๒๖๖.๐๐	๒๗.๑๙		-ค่างานต้นท่อน
	สีน้ำมัน (สีเขียว) ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๔๙๐.๖๕	๔๙๐.๖๕		
	ค่าจ้างเหมาเขียนตัวอักษรหรือสติกเกอร์ตัวอักษร	๑.๐๐	ป้าย	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐		- ค่าแรง
	ค่าแรงทำป้ายพร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐		- ค่าแรง
	รวมงานป้าย				๓,๐๕๔.๔๑		
	รวมราคาค่าก่อสร้าง					๗๐๐,๒๖๘.๖๓	

ว่า ร.ต.

(ดำรงส เทศาสพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาก)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายมานพ นนสีลาด)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลงชื่อ

(นายปกครอง ไชยธานี)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ

(นายมานพ นนสีลาด)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง