

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ..... บาท.....

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๒ เริ่มจากบ้านนายธนศิลป์ เหล่าโพธิ์-บ้านนายแถว เนื่องวรรณะ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร จำนวน ๖๗ ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔/๑..... จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๔/๒..... จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบ ปร.๕..... จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๔ แบบ ปร.๖..... จำนวน ๑ แผ่น.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพรัตน์ ทิศน์ศรี..... ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ..... กรรมการ..... *ปฐมา พุทธคุณะนาถ*

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรงส เหล่าสะพาน..... กรรมการ..... *ว่าที่ร้อยตรีดำรงส เหล่าสะพาน*

๗.๔ .....

๗.๕ .....

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 เริ่มจากซอยบ้านนายธนศิลป์ เหล่าโพธิ์ - บ้านนายแก้ว  
เนื่องวรรณณะ

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 เริ่มจากซอยบ้านนายธนศิลป์ เหล่าโพธิ์ - บ้านนายแก้ว  
เนื่องวรรณณะ

แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 77 เมตร จำนวน 67 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ พร้อมฝาปิด  
พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 77 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4และปร.5 (ตามรายละเอียดที่แนบ) จำนวน 3 แผ่น  
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการตรวจกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างทาง	182,300.00	
2			
3			
4			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	182,300.00	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาท

182,300.00

ว่าที่ ร.ต.   
(दारिस เหล่าสะพาน)

กรรมการ

ลงชื่อ   
(นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาถ)

กรรมการ

ลงชื่อ   
(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)

ประธานกรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 เริ่มจากซอยบ้านนายธนศิลป์ เหล่าโพธิ์ - บ้านนายแก้ว  
เนื่องวรรณณะ

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 เริ่มจากซอยบ้านนายธนศิลป์ เหล่าโพธิ์ - บ้านนายแก้ว  
เนื่องวรรณณะ

แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  $\varnothing$  0.40 เมตร ความยาว 77 เมตร จำนวน 67 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ พร้อมฝาปิด  
พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 77 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ท.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	131,771.36	1.3607	179,301.28	Factor F งานทาง
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
3					- ภาษี 7 %
4					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			182,301.28	
	คิดราคาตามงบประมาณเพียง (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)			182,300.00	

วาที ร.ต.

(ดำรง เหล่าสะพาน)

กรรมการ

ลงชื่อ *ปริญญ์ อภิญญา*

(นางสาวปริญญ์ อภิญญา)

กรรมการ

ลงชื่อ *[ลายเซ็น]*

(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)

ประธานกรรมการ



## ประมาณการค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

โครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 เริ่มจากซอยบ้านนายธนุศิลป์ เหล่าโพธิ์ - บ้านนายแก้ว  
เนื่องวรรณะ

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 เริ่มจากซอยบ้านนายธนุศิลป์ เหล่าโพธิ์ - บ้านนายแก้ว  
เนื่องวรรณะ

แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 77 เมตร จำนวน 67 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ พร้อมฝาปิด  
พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 77 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินการ

บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ผู้ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		
1	<b>งานคันทางเดิม</b>						
	- งานวางปาล์มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	
2	<b>งานคันทาง/ผิวทาง</b>						
	... งานขุด/ดินถมกลับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	
	... งานทรายหยาบรองพื้น	3.85	ลบ.ม.	355.63	74.25	1,655.04	
	... งานคสล. โหล่ทาง/ซอมทาง 0.15 ม.(240 ksc.)	11.55	ลบ.ม.	1,960.00	306.00	26,172.30	cute
	... งานชั้นพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(240 ksc.)	-	ลบ.ม.	-	-	-	
	... ตะแกรงสำเร็จรูป	77.00	ตร.ม.	18.22	5.00	1,787.94	
	... งานลูกรังโหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	6.00	ม.	22.45	12.31	208.56	
	- EXPANSION JOINT/เมตร	1.00	ม.	23.58	20.94	44.52	
	- แบบหล่อ คสล.	-	ตร.ม.	-	-	-	
3	<b>งานรื้อพื้น คสล.วางบนดิน/รางระบายน้ำ /บ่อพัก</b>						
	... งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หนา 10-15 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	
	... งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หนา 15-20 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	
	... งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.	-	ม.	-	-	-	
	... งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	-	บ่อ	-	-	-	
	... งานรื้อถอนท่อประปาพร้อมติดตั้งใหม่	-	ม.	-	-	-	
	<b>รวมเงิน</b>					29,868.36	

ว่าที่ ร.ต.

(ดำรง เหล่าสะพาน)

กรรมการ

ลงชื่อ *นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาถ*

(นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาถ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศิริ)

ประธานกรรมการ

## ประมาณการค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ(คสล.) ภายในหมู่บ้าน

**โครงการ** ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 เริ่มจากซอยบ้านนายธนุศิลป์ เหล่าโพธิ์ - บ้านนายแก้ว  
เนื่องวรรณะ

**รายละเอียดโครงการ** ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 เริ่มจากซอยบ้านนายธนุศิลป์ เหล่าโพธิ์ - บ้านนายแก้ว  
เนื่องวรรณะ

แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 77 เมตร จำนวน 67 ท่อน และก่อสร้างบ่อบัก จำนวน 8 บ่อ พร้อมฝาปิด  
พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง 1.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 77 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

**สถานที่ดำเนินการ** บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

**ผู้ประมาณการ** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)		
4	<b>งานทางระบายน้ำ</b>						
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลिनราง Dia 0.30 ม.	-	ม.	-	-	-	
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลिनราง Dia 0.40 ม.	79.00	ม.	841.00	-	66,439.00	รวมค่าแรง
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลिनราง Dia 0.60 ม.	-	ม.	-	-	-	
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลिनราง Dia 0.80 ม.	-	ม.	-	-	-	
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลिनราง Dia 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	
5	<b>งานบ่อบักน้ำทิ้ง</b>						
	- บ่อบักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 0.30 ม.	-	บ่อ	-	-	-	
	- บ่อบักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 0.40 ม.	8.00	บ่อ	3,043.00	1,390.00	35,464.00	
	- บ่อบักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 0.60 ม.	-	บ่อ	-	-	-	
	- บ่อบักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 0.80 ม.	-	บ่อ	-	-	-	
	- บ่อบักน้ำทิ้ง ขนาด Dia 1.00 ม.	-	บ่อ	-	-	-	
	<b>รวมเงิน</b>					101,903.00	
<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>						131,771.36	

ว่าที่ ร.ต.

(ดำรง เหล่าสะพาน)

กรรมการ

ลงชื่อ ปฐมา พุทธคุณะนาถ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ พันศิริ)

ประธานกรรมการ