

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไคร้รุ่น หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากบ้านนาย
สอน เหล่าพิเดช ถึงสามแยกบ้านนายสิทธิพร ศรีเทพ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๒,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ มิถุนายน.....๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๘๑,๘๐๓.๑๒.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...ว่าที่ร.ต.อภิชาติ สุราช ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....

๗.๒ ...นางสาวปฐมมา พุทธิคุณานถ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ... *ปฐมมา*

๗.๓ ...ว่าที่ร.ต.ดำรงส เหล่าสะพาน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน... *ดำรงส*

๗.๔

๗.๕

แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไคร่หุ่น หมู่ที่ 14 เริ่มจากบ้านนายสอน เหล่าพิเดช ถึงสามแยกบ้านนายสิทธิพร ศรีเทพ กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าเสาขอนแก่น)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานฝังปาและชุดคอขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-				
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.						
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	150.00	356.13	53,420.10	1.3607	484.59	72,688.73
3	งานรอยต่อถนน							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	93.60		1.3607	127.37	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	10.00	62.37	623.69	1.3607	84.87	848.66
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	30.00	59.85	1,795.38	1.3607	81.43	2,442.98
4	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม							
	- งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	2.00	228.21	456.42	1.3607	310.53	621.05
5	งานป้ายโครงการ				56,295.60			76,601.42
	- งานป้ายโครงการโรตริงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,075.29	4,075.29	1.2764	5,201.70	5,201.70
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม				4,075.29			5,201.70
	รวมงานเป็นตัวอักษร							81,803.12
	รวมงานเป็นตัวอักษร							81,803.12

วาท.ต.

(อ.วิชาดี สุราษฎร์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อลงกต นพคุณพูนผล

(นายอลงกต นพคุณพูนผล)


/1.ผลรวมค่า...

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง				56,295.60	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างทาง				1.3607		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง				545.35	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				4,075.29	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม				1.2764		
3	ค่าก่อสร้าง				5,201.70	บาท/ชุด	
* น้ำมัน 35.00-35.99 บาท							


คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 341/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.  ประธานคณะกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวปฐมา พุทธิคุณานถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ  กรรมการ

(ดาร์ต เทลีสสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติกร

งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
1.3 งานเหล็กกล่อง 1 " * 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	2,000.00	80.00	306.00	12.24	92.24	
1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
1.8 งานอักษรติดเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00	-	-	800.00	
รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
2 งานป้ายประชาสัมพันธ์								
2.1 งานแผ่นโพลีพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
รวมงาน 1 และ 2							4,075.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 341/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

ประธานคณะกรรมการ

(อภิชาติ สุราช)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ *สมิทธ ธรรมการ* กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

(ดำรงศ เทลล์สะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ