


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ (ซอยหนองแสง) ไปทางบ้าน
นายบัญญัติ เทศพรหม บ้านนางยุพาวรรณ นครเรียม
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ (ซอยหนองแสง) ไปทาง
บ้านนายบัญญัติ เทศพรหม บ้านนางยุพาวรรณ นครเรียม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๔๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร และลงคูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ พร.๔/๑ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายไพรัตน์ ทิศน์ศรี ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุยะนาถ กรรมการ 
- ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรัส เหล่าสะพาน กรรมการ
- ๗.๔
- ๗.๕



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 (ซอยหนองแสง)
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างทาง	530,596.47	
2			
3			
4			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	530,596.47	
		530,000.00	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ปฐมา พุทธคุณาถ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านท่าขนอย หมู่ที่ 1 (ขอยหนองแสง)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านท่าขนอย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอย อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขนอย ตำบลท่าขนอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่าก่อสร้าง	387,070.03	1.3624	527,344.20	Factor F งานทาง
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและ ป้ายโครงการ	3,252.27		3,252.27	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 %
3					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			530,596.47	
				530,596.47	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าแสนสามหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

เฉลี่ยราคาถนนรวม ประมาณ

541 บาท/ตร.ม

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทิทัศน์ศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 (ซอยหนองแสง)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยหนองแสง เริ่มจากถนน คสล.(เดิม) ไปทางบ้านนายบัญญัติ เทศพรหม บ้านนางยุพาวรรณ นครเรียบ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรงส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม ²	2.68	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	980.00	ม ²	7.07	6,928.60	6,928.60	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ดิน)	-	ม ²	59.82	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม (ลูกรัง)	-	ม ³	389.55	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	36.75	ม ³	304.33	11,184.12	11,184.12	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					18,112.72	
2	งานผิวจราจร						
	- งานรื้อถอนพื้น คสล. (เดิม)	-	ม ³	70.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	49.00	ม ³	449.89	22,044.61	22,044.61	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	147.00	ม ³	2,087.85	306,913.95	306,913.95	-ค่างานต้นทุน
	- ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	553.28	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					328,958.56	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	980	ม ²	18.22	17,855.60	17,855.60	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	49.00	ม.	64.76	3,173.24	3,173.24	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร	6.13	ม.	69.65	426.60	426.60	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	27.39	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	73.50	ม ²	252.29	18,543.31	18,543.31	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					39,998.75	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		387,070.03	

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาม)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 (ขอยหนองแสง)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ขอยหนองแสง เริ่มจากถนน คสล.(เดิม) ไปทางบ้านนายบัญญัติ เทศพรหม บ้านนางยุพาวรรณ นครเรียบ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ประมาณการ ว่าที่ร.ต.ดำรงส เหล่าสะพาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ						
	แผ่นไม้อัด หนา 4 มม.	1.00	แผ่น	210.65	210.65	210.65	
	แผ่นป้ายไวโนล จ้างทำพร้อมข้อตามขนาดกำหนด	1.00	แผ่น	432.00	432.00	432.00	-ค่างานต้นทุน
	ไม้ยูคา Ø 2"x 3 m.	8.00	ท่อน	25.00	200.00	200.00	
	ตะปู 3"	0.20	กก.	30.37	6.07	6.07	
	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40	1.00	แผ่น	480.00	480.00	480.00	
	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 mm.	1.60	ท่อน	129.91	207.85	207.85	
	ท่อเหล็กดำ 2"	1.00	ท่อน	400.00	400.00	400.00	
	คอนกรีต	0.01	ลบ.ม.	2,087.85	25.05	25.05	-ค่างานต้นทุน
	สีน้ำมัน (สีเขียว) ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	490.65	490.65	490.65	
	ค่าจ้างเขียนตัวอักษรหรือสติ๊กเกอร์ตัวอักษร	1.00	ป้าย	300.00	300.00	300.00	- ค่าแรง
	ค่าแรงทำป้ายพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	500.00	500.00	500.00	- ค่าแรง
	รวมงานป้าย					3,252.27	

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัศนศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง