

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ เส้นแยก
OTOP-สามแยกตลาดนัดคลองถม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑
เส้นแยก OTOP-สามแยกตลาดนัดคลองถม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ใบแจ้งปริมาณงาน..... จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๒ แบบ พร.๖..... จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี..... ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธิคุณา..... กรรมการ.....
- ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรงส เหล่าสะพาน..... กรรมการ.....
- ๗.๔
- ๗.๕

แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่๑ เส้นสี่แยก OTOP สามแยกตลาดนัดคลองถม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน แผ่น

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ ๒๖.๙๙ บาท

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		๓๓๖,๐๐๐.๐๐	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ว่าที่ ร.ต.

(ดำรง เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ ทัดศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ เส้นสี่แยก OTOP สามแยกตลาดนัดคลองถม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ประมาณราคาตามแบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่าวัสดุ ต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรง	๒๔๕,๐๗๒.๕๗	๑.๓๖๐๗	๓๓๓,๔๗๐.๒๕	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๓๖.๐๔		๓,๐๓๖.๐๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๓๓๖,๕๐๖.๒๙	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๓๓๖,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร : สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.
(ดำรงส เหล่าสะพาน)
นายช่างโยธา

.....
(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)
วิศวกรโยธา

.....
(นายไพรัตน์ ทศน์ศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

เทศบาลตำบลท่าขนอย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๑ เส้นสี่แยก OTOP สามแยกตลาดนัดคลองถม ต.ท่าขนอย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๑ เส้นสี่แยก OTOP สามแยกตลาดนัดคลองถม ตำบลท่าขนอย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร

วันที่ประมาณการ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ถนนคสล.ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	งานเตรียมการ								คิเซล ๒๖.๙๙ B/t
	- งานขุดขนย้ายทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	-	-	รวมทุบรื้อ
๒	ทรายยกยกรองพื้น	๓๐.๗๕	ลบ.ม.	๓๕๔.๖๕	๑๐,๙๐๕.๔๔	๗๔.๒๕	๒,๒๘๓.๑๙	๑๓,๑๘๘.๖๘	
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC.								
	- งานถนนคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	๙๒.๒๕	ลบ.ม.	๑,๙๒๐.๐๐	๑๗๗,๑๒๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๘,๒๒๘.๐๐	๒๐๕,๓๔๘.๐๐	
	- งานขยายเขตทาง หนา ๐.๑๐ ม.	-	ลบ.ม.	๑,๙๒๐.๐๐	-	๓๐๖.๐๐	-	-	
๔	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง ๔.๐ mm. @ ๐.๒๐ m.	๖๑๕.๐๐	ตร.ม.	๑๘๒.๒๒	๑๑,๒๐๕.๓๐	๕.๐๐	๓,๐๗๕.๐๐	๑๔,๒๘๐.๓๐	
	- เหล็กขนาด RB ๑๕ มม. SR ๒๔	๖.๐๐	เส้น	๓๔๖.๑๑	๒,๐๗๖.๖๖	๔๗.๑๗	๒๘๓.๐๒	๒,๓๕๙.๖๘	
	- เหล็กขนาด RB ๑๙ มม. SR ๒๔	๑.๐๐	เส้น	๕๕๕.๔๗	๕๕๕.๔๗	๗๕.๗๐	๗๕.๗๐	๖๓๑.๑๗	
	- เหล็กขนาด DB ๑๖ มม. SD๓๐	๑๓.๐๐	เส้น	๓๗๘.๔๔	๔,๙๒๐.๓๗	๕๓.๖๖	๖๙๗.๕๘	๕,๖๑๗.๙๕	
๕	งานไม้แบบ + ค้ำยัน + ตะปู(แบบข้าง)	๗.๔	ตร.ม.	๑๖๕.๒๗	๑,๒๑๕.๖๐	๑๓๓.๐๐	๙๘๔.๒๐	๒,๑๙๙.๘๐	
๖	โฟมขนาด ๑๐ มม.	๘	แผ่น	๑๘๘.๐๐	๑๔๔.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๑๘๘.๐๐	
	รวม				๒๐๘,๑๔๒.๘๙		๓๕,๖๖๖.๖๙	๒๔๓,๘๐๙.๕๗	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				๒๐๘,๑๔๒.๘๙		๓๕,๖๖๖.๖๙	๒๔๓,๘๐๙.๕๗	
๗	ลูกครึ่งไหลทาง	-	ลบ.ม.	๓๐๕.๑๖	-	๓๐.๘๖	-	-	
๘	แอสฟัลต์ผสมทราย	๓๒.๐๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๔.๔๗	๔๖๓.๐๐	๑,๒๖๓.๐๐	
๙	งานเสริมปากบ่อพักเดิม (ก่อสร้างด้วยอิฐมอญ)	๑๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ตามสภาพพื้นที่หน้างานจริง
	พร้อมฝาปิดใหม่								
๑๐	งานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	แผ่นไม้อัด หนา ๔ มม.	๑	แผ่น	๑๙๕	๑๙๕.๐๐	-	-	๑๙๕.๐๐	
	แผ่นป้ายไว้นิล จ้างทำพร้อมข้อความขนาดกำหนด	๑	แผ่น	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	-	-	๒๘๐.๐๐	
	ไม้ยูคา ๑๒" x ๓ ม.	๘	ท่อน	๒๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
	ตะปู ๓"	๐.๒๐	กก.	๓๙.๒๕	๗.๘๕	-	-	๗.๘๕	
	แผ่นเหล็ก หนา ๑.๒๐ x ๒.๔๐	๑	แผ่น	๔๘๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๑"x๑" หนา ๑.๒ mm.	๑.๖๐	ท่อน	๑๓๐.๓๘	๒๐๘.๖๑	-	-	๒๐๘.๖๑	
	ท่อเหล็กดำ ๒"	๑	ท่อน	๔๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
	คอนกรีต	๐.๐๑	ลบ.ม.	๑,๓๙๓.๒๘	๑๓๙.๓๓	-	-	๑๓๙.๓๓	
	สีน้ำมัน (สีเขียว) ขนาด ๓๗๘๕ ลิตร	๑	กระป๋อง	๔๙๐.๖๕	๔๙๐.๖๕	-	-	๔๙๐.๖๕	
	ค่าจ้างเหมาเขียนตัวอักษรหรือสติกเกอร์ตัวอักษร	๑	ป้าย	๓๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	ค่าแรงทำป้ายพร้อมติดตั้ง	๑	ชุด	-	-	๑.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	รวมงานป้าย				๒,๕๓๖.๐๔		๕๐๐.๐๐	๓,๐๓๖.๐๔	
							รวม	๒๔๘,๑๐๘.๖๑	

นาย ช.ส. (ธนวิธ เวชกุล พนม)

ปลัด อบต. พนาภิบาล (นางสาวปณิศา พนาภิบาล)

(นายไพฑูริย์ ศรีศรี ๙๖)