

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าขอนยาง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม.....

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๕๖๗,๐๐๐.๐๐ ..... บาท.....

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบล  
ท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เริ่มจากถนน คสล.เดิม บ้านนายธนดล แก้วโยธา-ถนนสาย  
มมส.-บ้านดอนยม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๗๗,๒๕๙.๙๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างฯ ..... จำนวน ๒ แผ่น.....

๖.๒ งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ ..... จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๓ รายละเอียดรายการคิดต้นทุนงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ..... จำนวน ๕ แผ่น.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี ..... ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ ..... กรรมการ.....

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรัส เหล่าสะพาน ..... กรรมการ.....


แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ต.ท่าขอนยาง เริ่มจากถนน คสล.เดิม บ้านนาบอนคดล แก้วโยธา - ดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร  
หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคา/หน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานวางป่าและชุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,080.00	3.67	3,963.60	1.3607	4.99	5,393.27
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.			-		-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	54.00	497.64	26,872.56	1.3607	677.14	36,565.49
2	งานผิวทางบอร์ตนแลนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	- งานผิวทางบอร์ตนแลนตีซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,080.00	354.91	383,297.40	1.3607	482.92	521,552.77
3	งานรอยต่อถนน							
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	20.00	82.57	1,651.46	1.3607	112.36	2,247.14
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	84.00	55.06	4,625.28	1.3607	74.92	6,293.62
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม							
	- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมงานก่อสร้างทาง				420,410.30			572,052.30
5	งานป้ายโครงการ							
	- งานป้ายถาวรโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,072.09	4,072.09	1.2764	5,197.61	5,197.61
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม				4,072.09			5,197.61
	<b>ราคารวมเป็นตัวอักษร</b>						<b>ขอใช้</b>	<b>577,249.91</b>
1	ผลรวมค่างานต้นทุน	=			420,410.30	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง	=			1.3607		- เงินประกันผลงาน 0 %	
3	ค่าก่อสร้าง	=			534.49	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	


1	ผลรวมค่างานต้นทุน	=	4,072.09	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764		
3	ค่าก่อสร้าง	=	5,197.61	บาท/ชุด	
* น้มีน 30.00-30.99 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 580/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
(นายไพรัตน์ ทัศนศิริ)

ผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(ดาร์ส เถ่าสะพาน)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวปฐมภา พุดคุณะนวด)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 \* 2.40 ม.

	งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
	1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว มม.	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 * 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	1,920.00	76.80	306.00	12.24	89.04	
	1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานอักษรติดเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00		-	800.00	
	<b>รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ</b>							<b>3,272.09</b>	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	2.1 งานแผ่นโพลีเอสเตอร์ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
	<b>รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์</b>								
	<b>รวมงาน 1 และ 2</b>							<b>4,072.09</b>	