

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านดอนเวียงจันทร์หมู่ที่ ๘ เส้นรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ เริ่มจากสามแยกบ้านนางไพร หันบาล ไปทางโคกกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๕๒,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ มิถุนายน.....๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๔๓๗,๗๕๖.๐๕.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายไพรัตน์ ทศน์ศรี ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองช่าง.....

๗.๒ ...นายปกครอง ไชยธานี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา.....

๗.๓ ...ว่าที่ร.ต.ดำรงส เหล่าสะพาน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....

๗.๔

๗.๕

แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านดอนเวียงจันทร์หมู่ที่ 8 เส้นรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ เริ่มจากสามแยกบ้านนางโพธิ์ ตำบล ไปทางโคกกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร ทน 0.15 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอมยาง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย XF _N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานถมป่าและขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	768.00	3.83	2,941.44	1.3607	5.21	4,002.42
	- งานดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	87.00	81.28	7,071.36	1.3607	110.60	9,622.00
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	38.40	510.28	19,594.75	1.3607	694.34	26,662.58
2	งานผิวทางบอร์ตแลนดซ์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	- งานผิวทางบอร์ตแลนดซ์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	768.00	355.83	273,273.60	1.3607	484.17	371,843.39
3	งานรอยต่อถนน							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	93.60	748.83	1.3607	127.37	1,018.93
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	64.00	62.37	3,991.62	1.3607	84.87	5,431.40
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม							
	- งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	45.00	228.21	10,269.45	1.3607	310.53	13,973.64
	รวมงานก่อสร้างทาง				317,891.05			432,554.35
5	งานป้ายโครงการ							
	- งานป้ายถาวรโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,075.29	4,075.29	1.2764	5,201.70	5,201.70
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม				4,075.29			5,201.70
								437,756.05
	ราคารวมเขมือวอกร						ขอใช้	437,756.05

ส.แสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบกบาทห้าสตางค์

นายป๋อสรอง ไชยธานี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายไพ...
ผู้ชำนาญช่าง


/1.ผลรวมค่า...

1	ผลรวมค่างานต้นท่อนก่อสร้างทาง				317,891.05	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง				1.3607		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง				569.99	บาท/ตร.ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
1	ผลรวมค่างานต้นท่อนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				4,075.29	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม				1.2764		
3	ค่าก่อสร้าง				5,201.70	บาท/ชุด	
* น้ำมัน 35.00-35.99 บาท							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 338/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นายไพรัตน์ ทัศนศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปกครอง ไชยธานี)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.  กรรมการ
(ดำรงส เทลาสะพาน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
1.3 งานเหล็กกล่อง 1 * 1"	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	2,000.00	80.00	306.00	12.24	92.24	
1.5 งานดินซูด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
1.8 งานอักษรสติ๊กเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00	-	-	800.00	
รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,275.29	
2 งานป้ายประชาสัมพันธ์								
2.1 งานแผ่นไวลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
รวมงาน 1 และ 2							4,075.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 338/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายไพรัตน์ ทัศนศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปกครอง ไชยธานี)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

กรรมการ

(คำรัส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน